

■フィンログハウスキット仕様書 ※キット納期：約4.5ヶ月～7ヶ月

適用モデル	シリーズ共通	
	仕様	現場手配
壁：ログ壁	・ログシェル(レッドパインラミネート材、建具開口加工済、電器配線用穴加工済) ・通しボルト ・ジョイントメタルプレート ・断熱材 ・ベグ	
内部造作壁	・壁仕上材 ・間柱	○プラスターボード又はOSB使用の場合
切妻壁	・外壁仕上材 ・内壁仕上材 ・枠組材	○仕上げサイディング下地、ダイライト、 プラスターボード使用の場合
床	・床仕上材 ・大引材 ・根太材 ・根太受材 ・巾木 ・天井仕上材 ・廻り縁	○束柱又は屋内鋼製束 ○バスパネル
屋根	・棟木 ・垂木 ・破風板 ・鼻隠し ・面戸板 ・垂木固定L型プレート ・屋根トップ部裝飾ピース ・軒裏用仕上材	○野地板(構造用合板) ○屋根仕上材(ガルバリウム鋼板) ○アスファルトルーフィング ○軒先換気孔 ★MILシリーズのみ ○軒天用ボード
建具	・窓(木製外開窓、アルゴンガス入り、LOW-Eトリプルガラス) ・防犯ガラス標準 ・外部ドア(木製ドア、アルゴンガス入り、LOW-Eトリプルガラス) ・内部ドア(木製パネルドア) ・カバーボード ・ケーシング ・枠材 ・金物一式 ・霧除け(受け材含む)	○浴室ドア ○浴室マド ○ロールタイプ網戸 ○室内引き戸 ○折れ戸 ○天窓 ○掃き出し戸 ○ドアクローザー、ストッパー
ベランダ	・立柱(セtring対応ボルトシステム) ★以下MILシリーズを除く ・床仕上材、根太材、根太受材、大引、手摺材、外階段用踏板(防腐処理圧力注入材)	○手摺木製以外の場合 ○防水床下地、仕上材、排水口
家具類	・内階段(現場組立品) ・ロフト手摺	○造作家具用材料 ○収納中棚
その他		○ログ間用以外の断熱材 ○釘、ビス類 ○各種塗料 ○防水シート

■フィンログハウス標準工事仕様書 ※工事期間：約3ヶ月(建物規模により異なります)

適用モデル	シリーズ共通	
	仕様	別途工事・見積り
仮設工事	・地縄張 ・水盛 ・遣方 ・内外足場 ・仮設水道 ・電気 ・養生 ・片付け	○伐採、伐根 ○整地 ○各種外構工事
基礎工事	・鉄筋コンクリート布基礎(フーチン上600mm平坦地) ・束石 ・防湿フィルム ・開閉式床換気口 ・ベランダ独立基礎(★MILシリーズのみデッキ部はベタ基礎) ・アンカーボルト	○傾斜地・寒冷地仕様 ○地盤改良 ○ベタ基礎(オプション) ○キンパッキン床下換気
木工事	・荷下ろし ・ログ組 ・木工事一切	○小運搬 ○22・33条対応仕様
建具工事	・ドア、窓その他木製建具取付	○天窓
屋根、板金工事	・ガルバリウム鋼板葺き ・屋根水切り ・建具水切り	○雨樋 ○雪止め ○雪わり
塗装工事	・外壁 ・ベランダ手摺 ・破風板 ・鼻隠し ・浴室壁 ・建具 ・床 ・カウンター類 ・内階段 ・手摺	○複色色塗り分け ○造作家具
電気工事	・TV配線 ・TEL配線 ・コンセント、スイッチ取付 ・照明配線、器具取付 ・照明器具 ・インターホン ・キッチン、バス、トイレ換気扇、24時間換気扇 ・回路工事 ・分電盤 ・火災報知器	○エアコン ○TVアンテナ ○天井扇
給排水設備工事	・屋内給排水 ・給湯配管(配管は建物より長さ5m以内)	○寒冷地仕様 ○外部給排水工事 ○浄化槽及び設置工事 ○上下水道本管接続、取出し工事
設備工事	・システムキッチン取付 ・レンジフード取付 ・洗面カウンター(シンク、混合栓付)取付 ・ユニットバス(バス、シャワー水栓、フロタ付)取付(造作風呂の場合は、タイル・付属設備含む) ・水洗便器(暖房便座付) ・紙巻器取付	○ガス工事 ○ソーラー発電パネル ○BBオリジナル木製キッチン(オプション) ○造作風呂一式(オプション)
断熱工事	・ログ間 ・床下 ・天井裏 ・建具まわり ・切妻壁	
雑工事	・タイル貼り(玄関床、キッチン壁) ・コーキング	○薪ストーブ設置、煙突設置 ○ドアクローザー類 ○カーテンレール ○カーテン、ブラインド

○お客様へ

- ①工事費が別途発生いたします。工事費は建築地の状況によって変わりますので別途お見積もりいたします。
 - ②国内ドレージ(国内港から現地までのコンテナ輸送)は上記価格に含まれておりません。別途お見積もりいたします。
 - ③キット価格とは、標準部材一式(上記キット仕様書参照)と横浜又は神戸港までの輸送運賃及び部材総額の通関、関税、その他の輸入業務費用の合計額です。
 - ④プランのアレンジによりコンテナ本数が増える場合、キット価格に追加料金が加算されますので、予めご了承ください。プランにより10t車の配送又は、海上運送用コンテナで直接配送になるかが異なります。双方共に現地車上渡しとなります。荷下ろし、小運搬作業は、お客様側手配。(海上運送用コンテナの配送及びコンテナの返却には各種取り決めがございます。)
 - ⑤上下水道加入金は実費ご請求いたします。
 - ⑥別荘地により、業者指定がある場合工事価格に加算されます。
 - ⑦各種申請料は別途といたします。
 - ⑧為替に大幅な変動がある場合には、価格が変更となることがございます。
- 【※仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。※ラミネートログの貼り合わせ数はメーカーの都合により異なる場合があります。】