

ログハウスキット仕様書 [ペアガラス断熱アルミサッシ標準仕様]

※キット納期:約3.0ヶ月(工場の製作状況により異なります)

適用モデル	シリーズ共通	仕様	現場手配
●壁		・ログシェル(国産無垢檜、又はラミネート材、建具開口加工済、電器配線用穴加工済)	○ログ間シール材
●ログ壁		・通しボルト(M16) ・木製ベグ	
●内部造作壁		・間柱	○ラスボード下地 ○塗り壁仕上材
●切妻壁		・枠組材	○ラスカット、ラスボード下地 ○内・外塗り壁仕上材
●床		・床仕上材 ・大引材 ・根太材 ・根太受材 ・巾木	○束柱 ○玄関浴室土間床 ○畳 ○床板下地ベニヤ
●天井		・天井仕上材 ・廻り縁	○野縁材 ○古材化粧梁 ○ヨシベニヤ
●屋根		・棟木 ・母屋 ・垂木 ・破風板 ・鼻隠し	○野地板(構造用合板) ○屋根仕上材(緩勾配対応和形瓦)
		・面戸板 ・垂木固定金具	○ゴムアスルーフィング ○軒先換気口
		・屋根裝飾ビース ・軒天用仕上材	○瓦下地 ○その他付属品
●建具		・窓(アルミサッシペアガラス入り)	○天窓 ○屋内建具(格子戸、襖、障子、板戸)
		・外部ドア(アルミサッシペアガラス入り) ・玄関木製ドア	
		・カバーボード ・ケーシング ・枠材 ・金物一式 ・霧除け	
●ぬれ縁		・立柱(セトリング対応ボルトシステム) ・目隠し格子	○外階段(大谷石)
		・床仕上材、大引材、根太材、根太受	○玄関、通り土間床
●家具類			○下駄箱、洗面台、食器棚、流し台(現場造作家具)
●その他		・キッチンレンジフード周り木製化粧格子囲い ・木部用塗料(内外)	○断熱材一式 ○各種塗料 ○防水シート ○各種下地用材料

ログハウス標準工事仕様書

※キット納期:約3ヶ月
(建物規模により異なります)

適用モデル	シリーズ共通	仕様	別途工事・見積り
●仮設工事		・地縄張 ・水盛 ・遣方 ・内外足場 ・仮設水道 ・電気 ・養生 ・片付け	○伐採、伐根 ○整地 ○各種外構工事
●基礎工事		・鉄筋コンクリート布基礎(フーチン上600mm平坦地) ・束石 ・防湿フィルム	○傾斜地・寒冷地仕様
		・キンパッキン ・ベランダ独立基礎 ・アンカーボルト	○ベタ基礎 ○地盤改良工事
●木工事		・荷下ろし ・ログ組 ・木工事一式	○小運搬
●建具工事		・ドア、窓その他建具取付	○天窓
●屋根、板金工事		・緩勾配対応和形瓦葺き ・屋根水切り ・建具水切り	○雨樋 ○雪止め ○天窓周り水切り
●塗装工事		・外壁 ・ベランダ床 ・破風板 ・鼻隠し ・屋内側木部床、壁、天井 ・建具 ・家具類	○複数色塗り分け
●電気工事		・TV配線 ・TEL配線 ・コンセント、スイッチ取付 ・照明配線、器具取付 ・インターホン	○照明器具 ○エアコン ○TVアンテナ ○スッキリポール
		・キッチン、バス、トイレ換気扇、24時間換気扇 ・回路工事 ・火災報知器	○天井扇 ○宅内LAN配線
●給排水設備工事		・屋内給排水 ・給湯配管(配管は建物より長さ1m以内)	○寒冷地仕様 ○外部給排水工事 ○浄化槽及び設置工事
●設備工事		・オリジナル木製キッチン用設備取付 ・レンジフード取付 ・ガス給湯機	○上下水道本官接続、取出し工事
		・オリジナル木製洗面台用手洗い鉢取付	○ガス工事
		・造作陶器風呂(追い炊き配管、バス、シャワー水栓)取付	
		・水洗便器(シャワー便座付) ・紙巻器取付	
●断熱工事		・床下 ・天井裏 ・建具まわり ・造作切妻壁	
●雑工事		・着色土間床左官 ・内外塗り壁左官 ・コーキング	○薪ストーブ、エントツ設置 ○カーテンレール ○カーテン、ブラインド ○木製下駄箱、食器棚

■お客様へ

1. 工事価格は建築地の状況によって変わりますので別途お見積もりいたします。
2. 配送料は、上記価格に含まれておりません。別途お見積もりいたします。
3. キット価格とは、標準部材一式(上記キット仕様書参照)の合計額です。仕様書内現場手配内容は価格に含まれておりません。
4. 木材価格に大幅な変動があった場合、価格が変更となることがございます。
5. プランのアレンジにより各種材料が増える場合、価格に追加料金が加算されますので、予めご了承ください。

6. 上下水道加入金は別途といたします。
7. 別荘地により、業者指定がある場合は工事価格に加算されます。
8. 各種申請料は別途といたします。
9. 平面図の下駄箱、食器棚は、別途オプションとなります。
10. パンフレット内の写真はイメージです。

※仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告無しに変更する場合がございます。