

B's CLT ビーズ・シーエルティーキット価格表

※表示価格は税込になります。※月々の支払いは5年60回を目安にしています。

モデル名	CLTパネル				総重量	配送	セルフビルド
CLT-01 SOPO ソポ ※1 延床面積●※ロフト床面積を除く=9.68㎡(2.93坪) 総面積●17.70㎡(5.35坪)	¥2,768,000				2.1t	a	2人で7日 ア
	月々 ¥50,800						

○お客様へ

- ①工事費が別途発生いたします。工事費は建築地の状況によって変わりますので別途見積もりいたします。
 - ②受注発注品は納期に3～5ヶ月かかります。
 - ③キット価格とは、標準部材一式(下記のキット仕様書)と横浜又は神戸港までの輸送費及び部材総額の通関、関税、その他の輸入業費用の合計額です。
 - ④為替に大幅な変動がある場合には、価格が変更となる場合がございます。
 - ⑤上記価格には国内配送料は含まれておりません。配送料一覧をご参照ください。
 - ⑥配送車両のa=4tユニック車チャーターを表わしています。
 - ⑦総重量は標準ログサイズの場合とします。
 - ⑧セルフビルド所要日数は参考です。1日の作業時間を7時間として想定しておりますが、立地条件や経験等により異なりますのでご了承ください。アは基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事にかかる参考日数を表わしています。
- ※1=在庫が無くなり次第、受注発注品になります。

■ビーズ・シーエルティーキット仕様書

適用モデル	CLTソポ
外壁	・CLT壁パネル(60mm)
床	・床フレーム(45×195mm 防腐処理済材)、CLT床パネル(60mm)
ロフト	・CLT床パネル(60mm)、手摺
屋根	・CLT屋根パネル(60mm)、屋根材(アスファルトシングル)、軒先用水切板金
階段	・折り畳み式階段
ベランダ	・フレーム(防腐処理済材)、サーモウッドデッキ板(26×140mm)
建具	・FIX窓(ペアガラス)、窓(開閉)、ドア、窓用水切板金
金物類	・各種ビス、CLTパネル用長ビス、木ネジ、アスファルトシングル用釘(折り畳み式階段用丁番)
その他	・図面一式 ・マニュアル

○お客様へ

- ①基礎への土台緊結金具が含まれておりません。現場での準備が必要です。
- ②床フレームを設置する前に羽子板付きの沓石等を設置して、しっかり固定して下さい。
- ③雨仕舞用に、ウレタンコーキング(アイボリー色)を別途ご用意の上、CLTパネル間、建具開口部等に施工下さい。
- ④マニュアルにアスファルトシングル材の記載がありませんが、現場購入し、設置下さい。
- ⑤部材は、無塗装のため、外壁材は、現場にて塗装して下さい。
- ⑥キット内に塗料、基礎資材は含まれておりません。
- ⑦キット内ビスはトルクスネジを使用しており、キットにビットが入っています。

○仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。

○配送料金に関しては、別紙参照ください。

■ご注文時の特記事項(モデル共通) *ご一読ください

1) 在庫品のご注文について

ご入金確認後(在庫確保後)のキャンセルにつきましては、キット金額(税込)の20%のキャンセル料を頂きます。

2) 受注発注品のご注文について

受注発注品についてはオーダー生産品の為、ご入金後のキャンセルはできません。

3) ご入金について

ご注文書確認後、ご請求書を発行致します。

※前半金のご入金の確認をもって在庫を確保致しますが、2ヶ月以上の長期在庫確保には別途保管料が発生します。

※前半金とは、キット金額と国内配送料を合算した金額の50%を示します。

4) 商品保管料の請求について

※在庫品の場合は、ご注文書受領後より2ヶ月後から発生します。受注発注品の場合は、入港日より70日後から発生します。

5) 納期について

受注発注品モデルの納期は約6ヶ月となります。提携工場の生産量の急増及び海上輸送に問題が生じた場合、納期に遅れが出る可能性もございます。ご了承ください。

6) 免責事項について

海上運送上での天災(火災、津波、転覆、テロ、海賊被害)や港や倉庫での天災(火災、津波、浸水、地震)によるキットの水没、破損、焼失については免責事項となります。

7) 木材特有の症状について

気候変化によるカビ、反り、割れは木材特有の症状のため、予め、ご理解の上ご利用ください。

MINI

MINI-LOGHOUSE
GARDEN-HOUSE
SAUNA
B's CLT

bbのミニ小屋シリーズ【価格表/仕様書】

●経済情勢の影響により価格を変更する場合がございます。予めご了承ください。(2023.10.19現在)

小屋のある素敵なライフスタイル

Selfbuild



MINI-LOGHOUSE ミニログハウスキット価格表

※表示価格は税込になります。※月々の支払いは5年60回を目安にしています。

モデル名	無垢ログ50×135	無垢ログ70×160	ラミネートログ92×160	総重量	配送	セルフビルド
M-021 KOSKA-A コスカA 延床面積●9.57㎡(2.89坪) 総面積●12.47㎡(3.77坪)	¥1,058,000 月々¥19,400			50mm(2.0t)	a	2人で9日 ア
M-022 KOSKA-C コスカC 延床面積●12.47㎡(3.77坪) 総面積●12.47㎡(3.77坪)		¥1,328,000 月々¥24,300		70mm(2.4t)	b	2人で9日 ア
M-03 SIELU シエル 延床面積●15.39㎡(4.65坪) 総面積●20.20㎡(6.11坪)		¥2,168,000 月々¥39,800		70mm(3.7t)	b	3人で11日 ア
M-041 MERI-A メリア 延床面積●15.84㎡(4.79坪) 総面積●20.64㎡(6.24坪)		¥1,868,000 月々¥34,300		70mm(3.5t)	b	3人で10日 ア
M-042 MERI-B メリB 延床面積●20.64㎡(6.24坪) 総面積●20.64㎡(6.24坪)		¥1,968,000 月々¥36,100		70mm(3.5t)	b	3人で10日 ア
M-05 MANSIKKA マンシッカ 延床面積●21.06㎡(6.37坪) 総面積●25.48㎡(7.70坪)		¥2,808,000 月々¥51,500		70mm(4.5t)	b	3人で12日 ア
M-061 VALO-A バロA 延床面積●25.44㎡(7.69坪) 総面積●30.24㎡(9.14坪)		¥3,268,000 月々¥60,000	¥4,168,000 月々¥76,500	70mm(5.6t) 92mm(6.3t)	b	3人で15日 ア
M-062 VALO-B バロB 延床面積●35.04㎡(10.59坪) 総面積●39.84㎡(12.05坪)		¥4,158,000 月々¥76,300	¥5,108,000 月々¥93,800	70mm(6.7t) 92mm(7.6t)	b	3人で17日 ア
M-071 RUUSU-A ルースA 延床面積●26.25㎡(7.94坪) 総面積●42.00㎡(12.70坪)		¥3,058,000 月々¥56,100	¥3,828,000 月々¥70,300	70mm(5.8t) 92mm(6.4t)	b	3人で14日 イ
M-072 RUUSU-B ルースB 延床面積●26.25㎡(7.94坪) 総面積●42.00㎡(12.70坪)		¥3,658,000 月々¥67,200	¥4,128,000 月々¥75,800	70mm(6.4t) 92mm(7.0t)	b	3人で18日 イ
M-073 RUUSU-C ルースC 延床面積●26.25㎡(7.94坪) 総面積●42.00㎡(12.70坪)		¥3,298,000 月々¥60,500	¥4,068,000 月々¥74,700	70mm(6.4t) 92mm(7.0t)	b	3人で17日 イ
M-09 ROMAANI ロマーニ 延床面積●10.00㎡(3.02坪) 総面積●15.84㎡(4.79坪)	¥1,298,000 月々¥23,800	¥1,598,000 月々¥29,300		50mm(2.6t) 70mm(2.6t)	b	2人で9日 ア
M-10 PELTO ベルト 延床面積●36.45㎡(11.02坪) 総面積●53.05㎡(16.04坪)		¥4,758,000 月々¥87,400		70mm(9.0t)	a+b	3人で24日 イ
M-11 TUULI トゥーリー 延床面積●38.80㎡(11.73坪) 総面積●48.73㎡(14.74坪)		¥4,428,000 月々¥81,300	¥5,288,000 月々¥97,100	70mm(8.5t) 92mm(9.0t)	a+b	3人で24日 イ
M-121 TALLI-A タリーA 延床面積●16.96㎡(5.13坪) 総面積●16.96㎡(5.13坪)		¥1,728,000 月々¥31,700		70mm(2.7t)	b	2人で6日 イ
M-122 TALLI-B タリーB 延床面積●33.92㎡(10.26坪) 総面積●33.92㎡(10.26坪)		¥2,608,000 月々¥47,900		70mm(4.5t)	b	3人で6日 イ
M-13 TIKKA ティッカ ※1 延床面積●16.20㎡(4.90坪) 総面積●25.65㎡(7.75坪)		¥2,198,000 月々¥40,300	【受注発注品】¥2,368,000 月々¥43,500	70mm(3.8t)	b	2人で13日 ア
M-14 ORAVA オラバ 延床面積●40.32㎡(12.19坪) 総面積●46.89㎡(14.18坪)		¥4,328,000 月々¥79,500	¥5,068,000 月々¥93,100	70mm(7.0t) 92mm(7.8t)	b	3人で20日 イ
M-15 do・re・mi ドレミ ※1 延床面積●9.99㎡(3.02坪) 総面積●13.69㎡(4.14坪)		¥1,468,000 月々¥26,900		70mm(2.7t)	b	2人で9日 ア
M-16 HAUKKA ハウッカ【デッキ/有】 延床面積●45.01㎡(13.61坪) 総面積●49.49㎡(14.97坪)		¥5,888,000 月々¥108,100	¥6,828,000 月々¥125,400	70mm(11t) 92mm(12t)	b×2	3人で30日 イ
M-16 HAUKKA ハウッカ【デッキ/無】 延床面積●45.01㎡(13.61坪) 総面積●49.49㎡(14.97坪)		¥5,758,000 月々¥105,700	¥6,698,000 月々¥123,000	70mm(10.5t) 92mm(11.5t)	b×2	3人で30日 イ

○お客様へ

- 工事費及び各種申請費用が別途発生いたします。工事費は建築地の状況によって変わりますので別途お見積もりいたします。
- 受注発注品は納期に3〜7ヶ月かかります。
- キット価格とは、標準部材一式(下記のキット仕様書)と横浜又は神戸港までの輸送賃及び部材総額の通関、関税、その他の輸入業費用の合計額です。
- 為替に大幅な変動がある場合には、価格が変更となることがございます。
- 上記価格には国内配送料は含まれておりません。配送料一覧をご参照ください。
- 配送車両のa,bはそれぞれ、a=4tユニック車チャーター、b=10tユニック車チャーターを表わしています。
- 実際の梱包サイズ梱包数により配送に必要なトラック台数が変わる可能性があります。予めご了承ください。
- 総重量は標準ログサイズの場合とします。
- セルフビルド所要日数は参考です。1日の作業時間を7時間として想定しておりますが、立地条件や経験等により異なりますのでご了承ください。アは基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事にかかる参考日数を、イは木工事、塗装工事にかかる参考日数(基礎工事は専門業者に依頼)を表わしています。また、基礎工事、設備工事、電気工事、断熱工事等のオプション工事にかかる日数は含んでおりません。

※1=在庫が無くなり次第、受注発注品になります。

■ミニログハウスキット仕様書

適用モデル	コスカA、C/メリア、B/マンシッカ/ロマーニ/ティッカ
ログ壁	・ログシェル(レッドパイン材 ※1、建具開口加工済)50mm、70mm ・通しボルト 木製ダボ(角ログ70mm以上の場合)
床	・根太 ・根太受 ・大引 ・巾木 ・床板28mm
屋根	・ログ棟木 ・母屋 ・桁 ・野地板(天井板兼用) ・破風板(波型破風スベア付) ・鼻隠板 ・廻り縁 ・軒先用水切板金 ・屋根材(アスファルトシングル)
ベランダ	・ログ手摺(コスカA/メリア/シエル/マンシッカ) ・手摺補強板 ・床板 ・根太 ・根太受(防腐処理材) ・ベランダ用板手摺(ロマーニ/ティッカ)
建具	・玄関ドア(ペアガラス入木製ドア) ・窓(ペアガラス入木製窓、両開き、あおり止め付) ・カバーボード ・霧除けセット
金物類	・ログ組補助ツール ・各種釘 ・建具把手類 ・ドア用鍵、シリンドー ・鋼鉄製ペグ
その他	・図面一式 ・マニュアル ※2
適用モデル	タリーA、B ※3
ログ壁	・ログシェル(レッドパイン材 ※1、建具開口加工済)70mm ・通しボルト 木製ダボ(角ログ70mm以上の場合)
屋根	・ログ棟木 ・母屋 ・桁 ・野地板(天井板兼用) ・破風板(波型破風スベア付) ・鼻隠板 ・廻り縁 ・軒先用水切板金 ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・窓(二重ガラス入木製窓) ・カバーボード ★木製両面開き扉はオプションでご用意可 ・霧除けセット
金物類	・ログ組補助ツール ・各種釘 ・建具把手類
その他	・図面一式 ・マニュアル ※2
適用モデル	シエル/バロB/ルースA、B、C/トゥーリー/ベルト/オラバ/ドレミ/ハウッカ
ログ壁	・ログシェル(レッドパイン材 ※1、建具開口加工済)70mm、92mm ・通しボルト 木製ダボ(角ログ70mm以上の場合)
造作壁	★バロB/ルースB、C/プーB、C/トゥーリー/ベルト/ハウッカ ・間柱 ・仕上用平板 ・カバーボード(セトリング用)
床	・床板28mm ・根太 ・根太受 ・大引 ・巾木
屋根	・ログ棟木 ・母屋 ・桁 ・垂木 ※4 ・垂木固定用金物 ・野地板(天井板兼用) ・破風板(波型破風スベア付) ・鼻隠板 ・面戸板 ・廻り縁 ・軒先用水切板金 ・屋根材(アスファルトシングル)
ベランダ	・ログ手摺補強板(シエル/バロA、Bのみ) ・デッキ用床板(防腐処理材) ・根太受 ・大引(防腐処理材) ・ベランダ用板手摺(ベルト/オラバ/ハウッカ)
建具	・玄関ドア(二重ガラス入木製ドア) ・窓(二重ガラス入木製窓、両開き、あおり止め付) ・カバーボード ・霧除けセット ★バロA、B/ルースB、C/トゥーリー/ベルト/ハウッカの浴室はドアキット外、現場手配 ※5
金物類	・ログ組補助ツール ・各種釘 ・建具把手類 ・ドア用鍵、シリンドー
その他	・図面一式 ・マニュアル ※2

○お客様へ

- 鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補助するための物です。必要最小限の本数約10本となります。
 - 木製ダボは、ログサイズ70mm以上のキットに含まれます。50mmのログサイズに関しては、ログ組みの際に木製ダボを使用いたしません。
- ※1=角ログ50mm及び70mmは無垢ログ材、92mmはラミネートログ材となります。
※2=確認申請用図面、及びダボ計算書は別途となります。
※3=ガレージ用モデル(タリーA/B)は、確認申請上、壁・天井に内装制限がかかります。
※4=バロAには垂木は含まれておりません。
※5=フルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認して下さい。

○仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。

○配送料金に関しては、別紙参照ください。

Present from Europe Gardenhouse ガーデンハウスキット価格表

※表示価格は税込になります。※月々の支払いは5年60回を目安にしています。

モデル名	パネルハウス	無垢ログ32×120	無垢ログ38	無垢ログ42×140	無垢ログ70×160	総重量	配送	セルフビルド
G-01 CALERA カレラ	¥298,000					0.3t	a	2人で2日 ア
延床面積●3.24㎡(0.98坪) 総面積●3.24㎡(0.98坪)	—							
G-02 LION リオン		¥548,000				0.9t	a	2人で2日 ア
延床面積●6.0㎡(1.81坪) 総面積●6.0㎡(1.81坪)		月々¥10,000						
G-03 PALMER パルメ		¥598,000				0.8t	a	2人で4日 ア
延床面積●7.5㎡(2.26坪) 総面積●7.5㎡(2.26坪)		月々¥10,900						
G-09 ROMAANI ロマーニ		¥948,000				1.4t	a	2人で6日 ア
延床面積●9.95㎡(3.00坪) 総面積●15.97㎡(4.83坪)		月々¥17,400						
G-04 GARDENIA ガーデニア ※1	¥958,000					0.6t	a	3人で6日 ア
延床面積●5.84㎡(1.76坪)	月々¥17,600							
G-07 GARDEN SET ガーデンセット					¥88,000	0.2t	a	1人で1日 ア
●テーブル×1(60kg) ●ベンチ×2(併せて65kg)					—			
G-10 MERLOT メルロ				¥1,528,000		2.5t	a×2	3人で11日 ア
延床面積●9.99㎡(3.02坪)　ロフトを階及び、床面積に 総面積●13.69㎡(4.14坪)　含まない場合				月々¥28,000				
G-11 HARTOLA ハルトラ ※1			¥1,558,000			1.4t	a	2人で5日 ア
建物外寸●2,400mm x 4,000mm			月々¥28,600					
G-12 KEMI ケミ			¥1,420,000			1.35t	a	2人で5日 ア
建物外寸●2,245mm x 3,300mm			月々¥26,000					

○お客様へ

- 工事費が別途発生いたします。工事費は建築地の状況によって変わりますので別途お見積もりいたします。
- 受注発注品は納期に3～5ヶ月かかります。
- キット価格とは、標準部材一式(下記のキット仕様書)と横浜又は神戸港までの輸送賃及び部材総額の通関、関税、その他の輸入業費用の合計額です。
- 為替に大幅な変動がある場合には、価格が変更となることがございます。
- 上記価格には国内配送料は含まれておりません。配送料一覧をご参照ください。
- 配送車両のa=4tユニック車チャーターを表わしています。
- 総重量は標準ログサイズの場合とします。
- セルフビルド所要日数は参考です。1日の作業時間を7時間として想定しておりますが、立地条件や経験等により異なりますのでご了承ください。**ア**は基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事にかかる参考日数を表わしています。

※1=在庫が無くなり次第、受注発注品になります。

■パネルハウスキット仕様書

適用モデル	カレラ(ホワイトパイン)
外壁	・組立て済み壁パネル(4枚)
床	・床板　・根太組立て済みパネル(4枚)
屋根	・棟木、アスファルトシングル材付き屋根パネル(天井板兼用)、破風板、装飾ピース、棟用板金
建具	・玄関ドア　・窓(壁パネル取付け済み)、シングルガラス、カバーボード(壁パネル取付け済み)、霧除けセット
金物類	・各種ビス(一部壁パネル取付け済み)、簡易ロック金物(錠別途)
その他	・図面一式(部材表、組立てマニュアル)

■ガーデンハウスキット仕様書

適用モデル	リオン/パルメ/ロマーニ/メルロ(ホワイトパイン)
外壁	・ログ壁[32mm]、溝付きログ壁補強用フレーム、組立て済み妻壁パネル[メルロのみログ厚42mm]
床	・床板(現場施工)　・根太組立て済みフレームパネル
屋根	・ログ棟木、母屋、桁、野地板(天井板兼用)、破風板、鼻隠し板、装飾ピース、アスファルトシングル材、アスファルトシングル材固定用板
建具	・玄関ドア　・窓(ログ壁組立て時取付け)、シングルガラス、カバーボード、霧除けセット
金物類	・各種釘、ビス、ログ壁補強用フレーム固定ボルト、ナット、建具取手類、ドア用鍵、シリンダー
その他	・図面一式(部材表、組立てマニュアル)

■ガーデンハウスキット仕様書

適用モデル	ハルトラ(ホワイトパイン)
外壁	・側壁ログ38mm　・ロックウール50mm　・風除フィルム　・OSBパネル8mm　・アスファルトシングル
床	・根太　・OSBパネル8mm　・ロックウール50mm　・風除フィルム　・床板28mm
屋根	・棟木　・屋根はログ積み(側面壁と一体タイプ)　・装飾破風板　・アスファルトシングル材
建具	・両開きドア(2重ガラス、鍵付)　・窓(後部2重ガラス)　・ドア/窓廻りカバーボード
金物類	・各種ビス(トルクスネジ、トルクスビット含む)　・建具用取手　・ドア用鍵　・シリンダー
その他	・図面一式　・マニュアル

適用モデル	ケミ(ホワイトパイン)
外壁	・38mm厚ログ(外周部)　・組立済ログパネル(前部、後部)
床	・根太　・床板28mm
屋根	・棟木　・屋根はログ積み(側面壁と一体タイプ)　・装飾破風板　・アスファルトシングル材
建具	・玄関ドア(2重ガラス、鍵付)　・窓(前部、後部2重ガラス)　・ドア/窓廻りカバーボード
金物類	・各種ビス(トルクスネジ、トルクスビット含む)　・建具用取手　・ドア用鍵　・シリンダー
その他	・土台　・ベンチ　・換気口　・2段ベット用部材　・図面一式　・マニュアル

○お客様へ【ハルトラ、ケミ】

- 基礎への土台緊結金具が含まれていません。現場での準備が必要です。
- マニュアルにアスファルトルーフィング材の記載がありませんが、現場購入し、設置下さい。
- 部材は無塗装のため、外壁材は、現場にて塗装して下さい。
- キット内ビスはトルクスネジを使用しており、キットにビットが入っています。

■ガーデニアキット仕様書

適用モデル	ガーデニア(ホワイトパイン)
壁	・壁パネル(6枚)　・装飾板一式
床	・根太付き床パネル(防腐剤処理圧力注入材)(3枚)
屋根	・垂木付き野地パネル(6枚)　・アスファルトシングル　・軒先用水切板金
建具	・玄関ドア　・窓(壁パネル取付け済み)　・シングルガラス
ベンチ	・根太付きベンチ天板(5枚)　・ベンチ天板受け角材
金物類	・各種釘　・屋根トップ飾り
その他	・図面一式　・マニュアル

■ガーデンセットキット仕様書

適用モデル	ガーデンセット
テーブル・ベンチ用脚	・ログ(角ログ70mm)　・通しボルト
テーブル・ベンチ用天板	・角材　・受け材
建具	・各種釘
金物類	・図面一式

○お客様へ【キット共通】

- 床パネルを設置する前にブロック等を配置して、床パネルは地面に直接設置しないでください。羽子板付の沓石+角土合(キット外)を設置し床パネルはしっかり固定する事を推奨。
- 雨仕舞用に、ウレタンコーキング(アイボリー色)を別途ご用意の上、要所に施工ください。
- 表記の建築面積、床面積は内寸面積で建築基準法の面積とは異なります。
- キット内に塗料、基礎ブロックは含まれておりません。

○仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。

○配送料金に関しては、別紙参照ください。

SAUNA小屋

Enjoy the sauna

サウナ小屋キット価格表

※表示価格は税込になります。※月々の支払いは5年60回を目安にしています。

モデル名	ハレルサウナ	ポッドサウナ	六角形サウナ	水風呂/丸型		総重量	配送	セルフビルド
SA-01 HELSINKI ヘルシンキ <p>内部容積●4.70㎡ 全体高さ●2,100mm</p>	¥1,238,000 月々¥22,700					0.9t	a	2人で7日 ア
SA-02 ESPOO エスポ ※1 <p>内部容積●8.8㎡ 全体高さ●2,585mm</p>		¥1,458,000 月々¥26,700				1.0t	a	2人で7日 ア
SA-03 KOTKA コトカー <p>内部容積●9㎡ 全体高さ●2,452mm</p>			¥1,238,000 月々¥22,700			1.1t	a	2人で7日 ア
SA-04 TURKU トゥルク <p>内部容積●(2.18奥行)8㎡ 全体高さ●2,400mm</p>	¥1,758,000 月々¥32,200					1.2t	a	2人で7日 ア
SA-05 OULU オウル <p>内部容積●9.6㎡ 全体高さ●2,500mm</p>	¥1,728,000 月々¥31,700					1.2t	a	2人で7日 ア
SA-06 KUOPIO クオピオ <p>内部容積●13㎡ 全体高さ●3,530mm</p>			¥1,688,000 月々¥31,000			1.3t	a	2人で7日 ア
SA-07 SALO サロ <p>直 径●1,165mm 全体高さ●1,098mm</p>				¥278,000 —		0.1t	a	1人で1日 ア
SA-08 HELSINKI-MINI ヘルシンキミニ <p>内部容積●4.10㎡ 全体高さ●2,060mm</p>	¥998,000 月々¥18,300					0.6t	a	2人で7日 ア

〇お客様へ

- 工事費が別途発生いたします。工事費は建築地の状況によって変わりますので別途お見積もりいたします。
- 受注発注品は納期に3～5ヶ月かかります。
- キット価格とは、標準部材一式(下記のキット仕様書)と横浜又は神戸港までの輸送賃及び部材総額の通関、関税、その他の輸入業費用の合計額です。
- 為替に大幅な変動がある場合には、価格が変更となることがございます。
- 上記価格には国内配送料は含まれておりません。配送料一覧をご参照ください。
- 配送車両のa=4tユニック車チャーターを表わしています。
- 総重量は標準ログサイズの場合とします。
- セルフビルド所要日数は参考です。1日の作業時間を7時間として想定しておりますが、立地条件や経験等により異なりますのでご了承ください。アは基礎(簡易独立基礎)、木工事、塗装工事にかかる参考日数を表わしています。

※1=在庫が無くなり次第、受注発注品になります。

■サウナ小屋キット仕様書

適用モデル	ヘルシンキ(ハレルサウナ)
外壁	・組立済ログパネル38mm厚(前部、後部) ・側壁ログ積(38mm厚)
床	・床パネル(18mm厚) ・根太
屋根	・棟木 ・屋根はログ積み(側壁と一体タイプ) ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・FIX窓(後部パネル部上半半分、2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

適用モデル	エスポ(ポッドサウナ)
外壁	・組立済パネル(前部、後部) ・側壁ログ積(38mm厚)
床	・床フレーム ・床板(28mm厚)
屋根	・棟木 ・屋根はログ積み(側壁と一体タイプ) ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・両開きドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・FIX窓(後部パネル部、2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

適用モデル	コトカー(六角形サウナ)
外壁	・組立済パネル
床	・床フレーム ・床パネル(28mm厚)
屋根	・野地パネル ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・六角形FIX窓(壁パネルに埋め込済、2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

■サウナ小屋キット仕様書

適用モデル	トゥルク(ハレルサウナ)
外壁	・組立済ログパネル38mm厚 ・ログ積(38mm厚)
床	・床パネル(18mm厚) ・床フレーム
屋根	・棟木 ・ログ ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・FIX窓(後部パネル部上半半分、2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

適用モデル	オウル(ハレルサウナ)
外壁	・組立済パネル
床	・床パネル(28mm厚) ・床フレーム
屋根	・野地パネル ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・窓(2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

適用モデル	クオピオ(六角形サウナ)
外壁	・組立済ログパネル38mm厚 ・側壁ログ積(38mm厚)
床	・床パネル(18mm厚) ・根太
屋根	・棟木 ・屋根はログ積み(側壁と一体タイプ) ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付) ・FIX窓(後部パネル部上半半分、2重ガラス)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

適用モデル	サロ(水風呂/丸型)
外壁	・組立済パネル
床	・床パネル ・床フレーム
屋根	・木製ふた
金物類	・各種ビス
その他	・木製ベンチ(内部に設置) ・スチールバンド ・排水バルブ ・階段

適用モデル	ヘルシンキ ミニ(ハレルサウナ)
外壁	・組立済ログパネル38mm厚(前部、後部) ・側壁ログ積(38mm厚)
床	・床パネル(18mm厚) ・根太
屋根	・棟木 ・屋根はログ積み(側壁と一体タイプ) ・破風板ピース ・屋根材(アスファルトシングル)
建具	・ドア(正面パネル部、2重ガラス、鍵付)
金物類	・各種ビス
その他	・薪サウナストーブ本体 ・ストーブ用耐熱プレート ・煙突一式 ・温度計/湿度計 ・木製安全フェンス ・木製バケツ ・木製柄杓 ・図面一式、マニュアル

〇お客様へ【キット共通】

- 土台を設置する前に、コンクリートスラブなどの基礎の準備をお願い致します。
- 雨仕舞用にウレタンコーキング(アイボリー推奨)を別途ご用意のうえ、要所に施工下さい。
- キット内に基礎資材、ウレタンコーキング、塗料は、含まれておりません。
- 薪サウナストーブの薪は、クレオソート、煤の発生を抑えるため、良く乾燥した薪の使用をお勧めします。

- 〇仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。

- 〇配送料金に関しては、別紙参照ください。